ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към чл. 4. (1)

ТОЧКИ НА ИЗМЕРВАНЕ					
№ на точката	**Населено място/ местоположение**	**GPS координати на точките за измерване**	**Диаметър на водомер/ разходомер**	**Qmax и Qmin на имерв. у-во**	**Диаметър на водопровода**
	За ВиК Монтана като ДОСТАВЧИК				
1.	При ПСПВ Слатина – **стоманен** водопровод за Враца	С-ма 1970 Х:4696836,59 У:8498200,73 43°12'29.52"С 23°12'46.17"И В шахта	УЗР СОНИКС FS200 с Датчици монтирани на стоманена тръба ф900	Qmin -0,3 м/с – 200 м3/час Qmax 10м./сек/- 7850 м3/час	900мм стомана
2.	При ПСПВ Слатина – **чугунен** водопровод за Враца	С-ма 1970 Х:4696862,21 У:8498103,85 В шахта	В строеж		1000мм чугун
3.	За с.Градешница след ПС Кобиляк	С-ма 1970 Х:4729557,47 У:8517854,67 43°30'07.72"С 23°27'25.07"И В шахта	ф100 (Сенсус WP-Dynamic-100)	Qn=60 м3/ч Qmin=1,8 м3/ч Qmax=120 м3/ч.	Ф225 РЕ
	За ВиК Враца като ДОСТАВЧИК				
4.	За с.Долно Озирово и с.Стояново – вход, в суха камера на водоем НР= 250м3	С-ма 1970: Х:4700800,86 У:8508105,45 43°14'36.61"С 23°20'08.41"И В суха камера водоем	Ф80	Qn=60 м3/ч Qmin=1,0 м3/ч Qmax=80 м3/ч.	Ф90 ПЕ

Забележка: данните за точка на измерване №2 ще се актуализират след въвеждане в експлоатация на водопровода за гр. Враца изпълняван по проект „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ азбестоциментов водопровод от ХВ „Среченска бара” до гр. Враца”.

ЗА „В и К“ ООД - ВРАЦА:

…….

ЗА „В и К“ ООД - МОНТАНА:

…….